



追加工事価格表.1

工事分類	No	追加工事費用名称	工事内容	直取価格 (税別)	直取価格 (税込)	備考
取り外し工事	1	標準取り外し	取り外し作業	4,500	4,950	
	2	壁面取り外し追加	壁面取り外しに伴う追加費用	4,500	4,950	標準取り外しに加算して発生
	3	屋根置き取り外し追加	屋根置き取り外しに伴う追加費用	4,500	4,950	標準取り外しに加算して発生
	4	屋上取り外し追加	屋上取り外しに伴う追加費用	4,500	4,950	標準取り外しに加算して発生
	5	天吊り取り外し追加	天吊り取り外しに伴う追加費用	4,500	4,950	標準取り外しに加算して発生
	6	二段置き取り外し追加	二段置き取り外しに伴う追加費用	4,500	4,950	標準取り外しに加算して発生
処分	7	リサイクル料金(再商品化等料金)	処理に伴うメーカー既定のリサイクル料金	各メーカー既定に準拠		
	8	収集運搬費用	リサイクル排出に伴う収集運搬業務	2,500	2,750	リサイクル発生時に適用
付帯工事	9	配管延長2分3分(1m)	配管延長(2分3分) ※冷媒配管、ドレンホース、連絡線を一式とする	3,000	3,300	
	10	配管延長2分4分(1m)	配管延長(2分4分) ※冷媒配管、ドレンホース、連絡線を一式とする	4,000	4,400	
	11	ドレンホース延長(1m)	ドレンホース単独での延長 ソフトドレン管を使用	400	440	
	12	エンピ配管(1m)	ドレン処理を塩ビ管を使用して処理	1,000	1,100	
	13	ドレン分岐ジョイント	ドレン分岐ジョイント	800	880	
	14	ドレンホース断熱処理作業(1m)	ドレンホースの断熱処理作業 ※断熱ドレンホースまたは断熱材を使用	1,000	1,100	室内協カバー内部、屋根裏や壁内への隠蔽部など、日常生活で目視できない場所に適用
	15	エアークットバルブ取付	エアークットバルブ取付(部材込み)	2,000	2,200	部材含む ※同日のみの取付けに限る(後日取付けは出張料が発生)
	16	高所作業料	高所作業料 2階からの立ちおろし時に適用	8,000	8,800	
	17	高所での横引き作業	高所での横引き作業(高所作業料と別に適用)	2,000	2,200	高所作業が適用される場所で配管の横引きを行う際に適用
	18	高所への室外機搬入作業	高所への室外機搬入作業	3,500	3,850	高所作業が適用される場所で高所へ室外機の搬入を行う場合に適用
	19	高所への室外機搬出作業	高所への室外機搬出作業	2,500	2,750	高所作業が適用される場所で高所へ室外機の搬入を行う場合に適用
	20	小窓パネル	窓パネル(小窓)	5,000	5,500	窓サイズ380mmまで(新規金具使用時)
	21	標準パネル	窓パネル(標準)	8,000	8,800	窓サイズ1380mmまで(新規金具使用時)
	22	テラスパネル	窓パネル(テラス)	10,000	11,000	窓サイズ2200mm(新規金具使用時)
	特殊置き工事	23	貫通スリーブ	貫通スリーブ	1,500	1,650
24		防振ゴム使用	防振ゴム使用	1,000	1,100	室外機からの振動や運転音の軽減の為に使用
25		たて棧	たて棧を使用してエアコンを設置	1,500	1,650	壁面に強度がないときに使用
26		新規(壁面)	壁面設置工事 新規金具使用	12,500	13,750	設置金具含む。2Fまでの壁面に設置
27		既設(壁面)	壁面設置工事 既設金具使用	5,000	5,500	
28		新規(屋根)	屋根置き設置工事 新規金具使用	12,500	13,750	設置金具含む。1F屋根への設置
29		既設(屋根)	屋根置き設置工事 既設金具使用	5,000	5,500	
30		新規(天吊り)	天吊り設置工事 新規金具使用	12,500	13,750	設置金具含む。既設吊り下げの埋め込みボルトがある場合
31		既設(天吊り)	天吊り設置工事 既設金具使用	5,000	5,500	金具調整込み
32		新規・上段のみ(二段)	二段置き新規設置工事(上段のみ) 新規金具使用	14,000	15,400	設置金具含む
33		新規・下段のみ(二段)	二段置き新規設置工事(下段のみ) 新規金具使用	18,000	19,800	設置金具含む
34		新規・上下段(二段)	二段置き新規設置工事(上下段) 新規金具使用	21,000	23,100	設置金具含む
35		既設・上段のみ(二段)	二段置き既設設置工事(上段のみ) 既設金具使用	5,000	5,500	
36		既設・下段のみ(二段)	二段置き既設設置工事(下段のみ) 既設金具使用	7,000	7,700	
37		既設・上下段(二段)	二段置き既設設置工事(上下段) 既設金具使用	12,000	13,200	
38		設置時既設外機脱着作業	設置時既設外機脱着作業	5,000	5,500	設置時に別の室外機を取り外さなければならない場合に適用
39		サービスバルコニー設置	サービスバルコニー設置	4,000	4,400	足場などがない高所に単独で設けられた室外機専用置場への設置



追加工事価格表.2

工事分類	No	追加工事費用名称	工事内容	直取価格 (税別)	直取価格 (税込)	備考
電気工事	40	コンセント交換	コンセント交換(100V/200V)	2,000	2,200	コンセントの形状を交換する際に使用
	41	電圧切替	既存のブレーカーを使用して、電圧の切り替え作業を行う	2,000	2,200	既存のブレーカーを使用して、電圧の切り替え作業を行う
隠蔽配管	42	点検口内接続作業	点検口内で接続作業	6,000	6,600	点検口内で接続作業を行う場合に適用
	43	隠蔽配管接続基本料金	隠蔽配管接続基本料金	10,000	11,000	既存の配管を使用して接続を行う場合に適用
	44	窒素ブロー洗浄	窒素ブロー洗浄	30,000	33,000	窒素ブローでの簡易的な清掃を行う際に使用 ※工事業者限定
	45	洗浄剤+窒素ブロー洗浄	洗浄剤を用いたの洗浄・窒素ブロー含む	50,000	55,000	窒素ブロー+洗浄剤での清掃を行う際に使用 ※工事業者限定
	46	フレアユニオン(1個)	フレアユニオン	1,000	1,100	既設配管を延長するために取付 1個あたりの金額
	47	異形フレアユニオン(1個)	異形フレアユニオン	1,500	1,650	既設配管を延長及び系の変更するために取付 1個あたりの金額
室内化粧カバー	48	室内化粧カバー再利用費用	既設のカバーを再利用し設置	2,500	2,750	既設の化粧カバー再利用費用する場合の作業費用として適用
	49	室内カバー基本セット	室内配管カバー基本工事	9,000	9,900	~85φサイズまで(標準ヘッド・ストレート1m以下、内部断熱ドレン処理)
	50	室内カバー(0.5m)	室内配管カバー延長	4,000	4,400	直管500mm単位で加算
	51	室内壁面取り出しカバー	壁面取り出しカバー	1,800	1,980	
	52	室内壁面取り出しカバー(大)	壁面取り出しカバー大	2,000	2,200	
	53	室内スライド式ウォールコーナー	スライド式ウォールコーナー φ75	3,000	3,300	
	54	室内曲がりカバー	平面90°、立面イン、立面アウト	1,500	1,650	1曲がりごとに加算
	55	室内段差接手	段差継手	3,000	3,300	
	56	室内ひねり90° 曲がりカバー	ひねり90° 曲がりカバー	2,200	2,420	
	57	室内端末ゴムカバー	端末ゴムカバー	800	880	
	58	室内ジョイント	カバージョイント	800	880	
	59	室内ジャバラ	自在継手(ジャバラ)	1,800	1,980	
室外化粧カバー	60	室外化粧カバー再利用費用	既設のカバーを再利用し設置	2,000	2,200	既設の化粧カバー再利用費用する場合の作業費用として適用
	61	室外カバー基本セット	室外配管カバー基本工事	6,500	7,150	~85φサイズまで(標準ヘッド・ストレート2m以下・端末カバー)
	62	室外カバー延長(0.5m)	室外化粧カバー延長	1,500	1,650	直管500mm単位で加算
	63	室外ヘッド	標準ヘッド	600	660	化粧カバー再利用時に標準ヘッドを交換する場合に適用
	64	室外コーナーパーツ	平面45°、平面90°、立面イン、立面アウト 等	800	880	
	65	室外ジョイント	ジョイント	500	550	
	66	室外端末カバー	端末カバー	500	550	化粧カバー再利用時に端末カバーを交換する場合に適用
	67	シーリングキャップ	シーリングキャップ	800	880	天井・壁からの配管取出口などに取り付ける場合
	68	室外ジャバラ(900mmまで)	ジャバラ(900mmまで)	1,500	1,650	
	69	室外ジャバラ(901~2000mmまで)	ジャバラ(901~2000mmまで)	3,000	3,300	

- ・追加工事の費用に関しましては、当日、現金支払いのみとなります。
- ・追加工事価格表1・2に記載のない追加工事項目が発生した場合は、施工当日に施工員からご説明させていただきます。
- ・本エアコン工事が理由に原状回復費が発生した場合においても、当社では一切の責任を負わないものとします。